

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26380
Omschrijving : Waddinxveen - CottagePark
Datum : 15-09-20
Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
HERENHUIZEN
TUSSEN

kroon & de koning



Geachte koper(s),

In deze keuzelijst ruwbouw bieden wij u diverse opties aan waarmee u de mogelijkheid heeft uw woning naar wens uit te breiden. Aangezien de de bouwkundige wijzigingen een langere voorbereidingstijd vragen moeten deze vroeg tijdig bij ons bekend zijn.

Het moment waarop uw keuze(s) definitief moeten zijn, zullen wij u te zijner tijd schriftelijk mededelen.

Optie	Prijs incl. BTW	Bedrag
-------	--------------------	--------

Ruwbouw

<input type="checkbox"/> R 115	Uitbouw achterzijde 1,2 m - Standaard indeling - beukmaat 6,0m (Herenhuizen tussen)	17.500,00	-----
--------------------------------	--	-----------	-------

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter plaatse van de achtergevel, met een lengte van circa 1200mm.

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, zoals vloerverwarming, gevelmetselwerk en geïsoleerde dakbedekking;
- de standaard achtergevelkozijn(en) t.p.v. de begane grond verplaatsen mee naar de nieuwe positie;
- het lichtpunt, de WCD's en de loze leiding(en) in de woonkamer verschuiven mee naar achteren;
- de positie van de ventilatieventielen blijft ongewijzigd (indien nodig conform de berekeningen wordt het aantal ventielen aangepast);
- de keuze van deze optie beïnvloedt de energiebalans van de woning. Voor verwarmen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;
- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot;

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 12 t/m 16, 19 t/m 25 en 28 t/m 32.

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26380
 Omschrijving : Waddinxveen - CottagePark
 Datum : 15-09-20
 Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
 HERENHUIZEN
 TUSSEN

kroon & de koning



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
<input type="checkbox"/> R 125	Uitbouw achterzijde 2,4 m - Standaard indeling - beukmaat 6,0m (Herenhuizen tussen) Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter plaatse van de achtergevel, met een lengte van circa 2400mm. - bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals omschreven in de technische omschrijving en optietekening; - deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, zoals vloerverwarming, gevelmetselwerk en geïsoleerde dakbedekking; - de standaard achtergevelkozijn(en) t.p.v. de begane grond verplaatsen mee naar de nieuwe positie; - aanbrengen extra lichtpunt met extra schakelaar in de uitbouw; - aanbrengen van 2 extra dubbele wandcontactdozen en een loze leiding in de uitbouw; - de positie van de ventilatieventielen blijft ongewijzigd (indien nodig conform de berekeningen wordt het aantal ventielen aangepast); - de keuze van deze optie beïnvloedt de energiebalans van de woning. Voor verwarmen en ventileren zal meer stroom nodig zijn; - indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot; Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 12 t/m 16, 19 tm 25 en 28 t/m 32.	25.000,00
<input type="checkbox"/> R 140	Geschakelde uitbouw 1,2 m Indien de burens ook kiezen voor een uitbouw van 1,2 m of 2,4 m dan vervalt aan deze zijde de kopgevel. Mochten beide burens (bij een tussenwoning) kiezen voor een uitbouw dan vervallen er dus twee kopgevels. Deze optie wordt na de sluitingsdatum door de kopersbegeleider verwerkt.	-500,00
<input type="checkbox"/> R 240	Geschakelde uitbouw 2,4 m Indien de burens ook kiezen voor een uitbouw van 2,4 m dan vervalt aan deze zijde de kopgevel. Mochten beide burens (bij een tussenwoning) kiezen voor een uitbouw dan vervallen er dus twee kopgevels. Deze optie wordt na de sluitingsdatum door de kopersbegeleider verwerkt.	-1.000,00
<input type="checkbox"/> R 250	Vergroten vrijstaande berging 3x3m1 De standaard berging vergroten van 2x3mtr naar 3x3mtr. Bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie woning en optietekening. Deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 5, 16, 23 en 28.	2.125,00

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26380
Omschrijving : Waddinxveen - CottagePark
Datum : 15-09-20
Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
HERENHUIZEN
TUSSEN

kroon & de koning



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
-------	--	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> R 251	Vergroten vrijstaande berging 2x4m1	2.125,00
	De standaard berging vergroten van 2x3mtr naar 2x4mtr. Bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie woning en optietekening.		

Ruwbouw

<input type="checkbox"/> G 120	2 stel dubbele deuren in de achtergevel	2.950,00
	Leveren en aanbrengen 2 stuks kozijnpuien voorzien van dubbele deuren in de achtergevel i.p.v. het dubbele deurkozijn met zijlichten: - bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals omschreven in de technische omschrijving en optietekening; - vervallen van het standaard dubbele deurkozijn met zijlichten; - aanpassen prefab betonnen casco incl. metselwerk en lateien; - leveren en aanbrengen 2 stuks kozijnpuien voorzien van dubbele deuren conform optietekening; - verplaatsen buitenlichtpunt en schakelaar.		

<input type="checkbox"/> G 130	Schuifpui in achtergevel	1.500,00
	Leveren en aanbrengen schuifpui voorzien zijlichten in de achtergevel i.p.v. het dubbele deurenkozijn met zijlichten: - bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals omschreven in de technische omschrijving en optietekening; - vervallen van het standaard dubbele deurenkozijn met zijlichten; - leveren en aanbrengen schuifpui voorzien van zijlichten incl. hang- en sluitwerk conform optietekening; De schuifpui is van buitenaf ook te openen.		

Ruwbouw

<input type="checkbox"/> I 110	Verplaatsen wand slaapkamers (Eengezinswon & Herenhuizen tussen)	725,00
	Verplaatsen wand tussen slaapkamer voor en achter, inclusief: - aanpassen van de vloerverwarmingzoning; - aanpassen tekenwerk; - de positie van de ventilatieventielen blijft ongewijzigd (indien nodig conform de berekeningen wordt het aantal ventielen aangepast); - aanpassen electra installatie niet opgenomen (plafondlichtpunten niet verplaatsen). Conform optietekening.		

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26380
Omschrijving : Waddinxveen - CottagePark
Datum : 15-09-20
Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
HERENHUIZEN
TUSSEN

kroon & de koning



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
<input type="checkbox"/> I 120	Samenvoegen slaapkamer 1 en 3 (Eengezinswon & Herenhuizen tussen)	400,00
	Het creëren van 2 slaapkamers in plaats van de standaard 3 slaapkamers. - de lichte scheidingswand tussen de 2 slaapkamers ter plaatsen van de achtergevel komt te vervallen. - vervallen van een binnendeurkozijn compleet; - de positie van de ventilatieventielen blijft ongewijzigd (indien nodig conform de berekeningen wordt het aantal ventielen aangepast); - verplaatsen schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt; - aanpassen overige electra installatie niet opgenomen (plafondlichtpunten niet verplaatsen); - aanpassen van de vloerverwarmingzoning. Conform optietekening.		
<input type="checkbox"/> I 200	Prijsindicatie wijzigen wtw-box bij combinatie uitbouw en zolderindeling	1.500,00
	Bij de keuze voor een zolderindeling in combinatie met een uitbouw diepte 1,20m1 en 2,40m1 is het mogelijk dat de WTW-box aangepast dient te worden.		

Standaard koperskeuzelijst



Projectnr. : 26380
Omschrijving : Waddinxveen - CottagePark
Datum : 15-09-20
Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
HERENHUIZEN
TUSSEN

Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
-------	--	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> 1215	Zolderindeling met 1 ruimte - beukmaat 6,00m1 (Herenhuis tussen)	7.500,00
-------------------------------	---	----------	-------

- De zolder wordt ingedeeld met zolderruimte 1 aan de voorzijde, technische ruimte en een overloop/zolder:
- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
 - zolderruimte 1 is een zgn. onbenoemde ruimte, deze voldoet niet aan de eisen conform bouwbesluit;
 - het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien van een stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht met opdekdeur;
 - de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin (onbehandeld);
 - zolderruimte 1 wordt voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel (vanuit de wand);
 - het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de overloop, technische ruimte, zolder en indien nodig in zolderruimte 1 wordt aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);
 - elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de optietekening;
 - de keuze van deze optie beïnvloedt de energiebalans van de woning. Voor verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn.
 - indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of 2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur ofdat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te worden. Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op optieprijzen. Prijsindicatie voor het vergroten van de wtw-box 1.500 euro incl. btw.

Bouwnummer 13 t/m 16, 19 t/m 25 & 28 t/m 31.

Standaard koperskeuzelijst



Projectnr. : 26380
 Omschrijving : Waddinxveen - CottagePark
 Datum : 15-09-20
 Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
 HERENHUIZEN
 TUSSEN

Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
-------	--	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> 255	Zolderindeling met 2 ruimtes - beukmaat 6,00m1 (Herenhuis tussen)	11.900,00
--------------------------------	--	-----------	-------

De zolder wordt ingedeeld in 2 zolderruimtes, technische ruimte en een overloop:

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- zolderruimte 1 is een zgn. onbenoemde ruimte, deze voldoet niet aan de eisen conform bouwbesluit t.a.v. onder andere daglicht toetreding;
- deze optie is exclusief een dakvenster of dakkapel op de achtergevel;
- zolderruimte 2 dient te worden voorzien van een dakvenster of dakkapel om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een verblijfsruimte conform bouwbesluit;
- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien van een stalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdekdeur;
- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin (onbehandeld);
- zolderruimtes worden voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel (vanuit de wand);
- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de overloop, technische ruimte en indien nodig in zolderruimtes worden aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);
- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de optietekening;
- de keuze van deze optie beïnvloedt de energiebalans van de woning. Voor verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn.
- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.

Deze optie altijd in combinatie met de optie dakvenster of dakkapel op de achtergevel.

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of 2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur ofdat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te worden. Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op optieprijzen. Prijsindicatie voor het vergroten van de wtw-box 1.500 euro incl. btw.

Deze optie is mogelijk bij de bouwnummers 13 t/m 16, 19 t/m 25 & 28 t/m 31.

<input type="checkbox"/> 310	Zolderindeling met 2 ruimtes en doucheruimte - beukmaat 6,00m1 (Herenhuis tussen)	24.500,00
--------------------------------	--	-----------	-------

De zolder wordt ingedeeld in 2 zolderruimtes, technische ruimte, doucheruimte en een overloop:

Korte omschrijving van de aanpassingen:
 Verdieping:
 - bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26380
Omschrijving : Waddinxveen - CottagePark
Datum : 15-09-20
Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
HERENHUIZEN
TUSSEN

kroon & de koning



Optie	Prijs incl. BTW	Bedrag
-------	--------------------	--------

- omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- zolderruimte 1 en 2 zijn zgn. onbenoemde ruimtes, deze voldoen niet aan de eisen conform bouwbesluit;
 - deze optie is exclusief een dakvenster of dakkapel;
 - voor daglicht in zolderruimte 2, dient separaat een dakvenster of dakkapel gekozen te worden;
 - het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien van een stalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdeur;
 - de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin (onbehandeld);
 - ter plaatse van de doucheruimte wordt een verlaagd plafond aangebracht, boven dit plafond worden de leidingen aangebracht;
 - het verlaagde plafond wordt afgewerkt middels gipsplaten incl. plafondplinten welke worden voorzien van sauswerk/spuitwerk;
 - de vloeren en wanden in de doucheruimte voorzien van vloer- en wandtegels;
 - leveren en aanbrengen van een kunststeen dorpel t.p.v. deurkozijn van de doucheruimte;
 - in de doucheruimte aanbrengen van een wastafelcombinatie en douchecombinatie (doucheputje);
 - aanbrengen riool- en wateraansluitpunten tbv wastafel en douche;
 - de doucheruimte wordt tevens voorzien van een elektrische radiator;
 - zolderruimtes worden voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel (vanuit de wand);
 - het aanpassen van de ventilatie installatie,
 - het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de overloop, technische ruimte en indien nodig in zolderruimtes worden aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);
 - elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de optietekening;
 - vergroten boiler van 200 liter naar 300 liter boiler;
 - de keuze van deze optie beïnvloedt de energiebalans van de woning. Voor verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn;
 - indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of 2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur ofdat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te worden. Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op optieprijsen.
Prijsindicatie voor het vergroten van de wtw-box 1.500 euro incl. btw.

Deze optie is mogelijk bij bouwnummer 13 t/m 16, 19 t/m 25 en 28 t/m 31.

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26380
Omschrijving : Waddinxveen - CottagePark
Datum : 15-09-20
Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
HERENHUIZEN
TUSSEN

kroon & de koning



Optie	Prijs incl. BTW	Bedrag
-------	-----------------	--------

Ruwbouw

<input type="checkbox"/> R 305	Luxe dakkapel voorgevel i.p.v. dakvenster (Herenhuis bnr 19)	11.990,00
--------------------------------	---	-----------	-------

Leveren en aanbrengen van een dakkapel op de voorgevel van de woning, breedte binnenwerks ca. 1300mm:

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- het aanbrengen van een daksparring ten behoeve van het dakkapel, inclusief vervallen dakpannen;
- het leveren en aanbrengen van een prefab dakplaat voorzien van isolatie en dakpannen;
- het leveren en aanbrengen van zijwangen, uitgevoerd in een regelwerk van vuren en voorzien van minerale wol, binnenzijde wordt met spaanplaat afgewerkt en de buitenzijde met onderhouds arme beplating;
- het leveren en aanbrengen van een raamkozijn;
- het leveren en aanbrengen van een vensterbank;
- het leveren en aanbrengen van goten;
- de installaties op zolder blijven ongewijzigd;
- het standaard dakvenster komt te vervallen.

Uitvoering dakkapel als op bijvoorbeeld bouwnummer 1.

<input type="checkbox"/> R 325	Dakkapel platdak op de achterzijde (Herenhuis 6,0)	10.900,00
--------------------------------	---	-----------	-------

Leveren en aanbrengen van een dakkapel op de achtergevel van de woning, breedte binnenwerks ca. 2300mm:

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- het aanbrengen van een daksparring ten behoeve van het dakkapel, inclusief vervallen dakpannen;
- het leveren en aanbrengen van een prefab dakplaat voorzien van isolatie en dakbedekking;
- het leveren en aanbrengen van zijwangen, uitgevoerd in een regelwerk van vuren en voorzien van minerale wol, binnenzijde wordt met spaanplaat afgewerkt en de buitenzijde met onderhouds arme beplating;
- het leveren en aanbrengen van een raamkozijn;
- het leveren en aanbrengen van een vensterbank;
- het leveren en aanbrengen van een stadsuitloop;
- de installaties op zolder blijven ongewijzigd.

Standaard koperskeuzelijst



Projectnr. : 26380
 Omschrijving : Waddinxveen - CottagePark
 Datum : 15-09-20
 Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
 HERENHUIZEN
 TUSSEN

Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
-------	--	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> R 440	Groot dakvenster Fakro 1140x1180mm Triple beglazing (voorgevel)	1.400,00
	Leveren en aanbrengen van een groot dakvenster op het voordakvlak van de woning: - het aanbrengen van een dakparing ten behoeve van het dakvenster, inclusief vervallen dakpannen; - het leveren en aanbrengen van een tuimel dakvenster Fakro FTP V40 U5 afm. 1140x1180mm voorzien van triple beglazing excl. politiekeurmerk; - dakvenster aftimmeren met hetzelfde materiaal als binnenzijde kap. - positie vast conform optietekening(en); - Installaties worden niet aangepast.		

Let op!
 De zolder blijft een onbenoemde ruimte, onafgewerkt en niet verwarmd.

<input type="checkbox"/> R 450	Groot dakvenster Fakro 1140x1180mm Triple beglazing (achtergevel)	1.400,00
	Leveren en aanbrengen van een groot dakvenster op het achter dakvlak van de woning: - het aanbrengen van een dakparing ten behoeve van het dakvenster, inclusief vervallen dakpannen; - het leveren en aanbrengen van een tuimel dakvenster Fakro FTP V40 U5 afm. 1140x1180mm voorzien van triple beglazing excl. politiekeurmerk; - dakvenster aftimmeren met hetzelfde materiaal als binnenzijde kap. - positie vast conform optietekening(en); - Installaties worden niet aangepast.		

Let op!
 De zolder blijft een onbenoemde ruimte, onafgewerkt en niet verwarmd.

W-installatie

<input type="checkbox"/> L 010	Buitenkraan op achtergevel	570,00
	Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan op de achtergevel.		
<input type="checkbox"/> L 020	Buitenkraan op voorgevel	490,00
	Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan op de voorgevel. Positie conform optietekening.		

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26380
Omschrijving : Waddinxveen - CottagePark
Datum : 15-09-20
Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
HERENHUIZEN
TUSSEN

kroon & de koning



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
W-installatie			
<input type="checkbox"/> L 610	300 Liter voorraadvat	1.600,00
	Het vergroten van de inhoud van het standaard warmwater voorraadvat van 200 liter naar 300 liter. Advies om deze optie te kiezen in combinatie met een bad in de badkamer in verband met comfort.		
<input type="checkbox"/> WP 100	Warmtepomp voorzien van unit Topkoeling	1.550,00
	De luchtwarmtepomp voorzien van unit waarmee top koeling mogelijk is. Top koeling betekent een beperkte koeling middels de vloer (vloerverwarming). Hiermee kunnen de pieken in de zomer qua temperatuur mee afgevlakt worden. De maximale te verwachten temperatuurdaling in de zomerperiode is circa 3 graden. Het toepassen van top koeling geeft een hoger energieverbruik.		

Gelieve het **totaalbedrag** van het door u op deze meer- en minderwerk lijst **aangekruiste** meer- en minderwerk in te vullen

Gelieve deze meer- en minderlijst op elke pagina te tekenen

Algemene voorwaarden

Alle kopersopties worden u aangeboden inclusief BTW.

- De prijzen van de kopersopties zijn vast en niet onderhandelbaar.
- Gekozen kopersopties zijn definitief opdracht na ondertekening van de opdrachtbevestiging.
- Op de standaard koperskeuzelijst en offertes zijn de Woningborg voorwaarden voor meer- en minderwerk van toepassing.
- De in opdracht gegeven kopersopties vormen een gewijzigde opdracht ten opzichte van de contractstukken behorende bij de aannemingsovereenkomst. Met het ondertekenen van de definitieve opdrachtbevestiging komen alle voorgaande offerteaanvragen, (ondertekende) offertes en communicaties over meer-/minderwerken te vervallen.
- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de contractstukken onderling (technische omschrijving en de verkooptekeningen) dan prevaleert de technische omschrijving.
- Indien er geconstateerd wordt dat een optie uit de meer-/minderwerkoptielijst (incl. evt. bijbehorende tekeningen) niet uitvoerbaar is dan prevaleren de contractstukken.

Standaard koperskeuzelijst



Projectnr. : 26380
Omschrijving : Waddinxveen - CottagePark
Datum : 15-09-20
Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
HERENHUIZEN
TUSSEN

- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de meer-/minderwerkoptielijst en bijbehorende tekeningen dan prevaleert de optielijst.
- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de opdrachtbevestiging met bijbehorende kopersoptietekeningen dan prevaleert de opdrachtbevestiging.

Akkoord voor uitvoering van de optie(s) zoals geselecteerd.

* Na het verstrijken van de sluitingsdatum zullen door ons geen wijzigingen in het bouwkundige meer- en minderwerk worden geaccepteerd.

Voor akkoord verkrijger(s) :
Bouwnummer :
Koper(s) :
Huidig adres :
Postcode/woonplaats :
Telefoonnummer privé :
Telefoonnummer mobiel :

Handtekening koper(s) :